

Do wszystkich wykonawców

Dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu w trybie dla zamówień nieprzekraczających 30 000 euro na wykonanie zabudowy meblowej

Pytanie 1: pozdrawiam. Zabudowa meblowa - biurka z nadstawkami zabudowane na dł. ok. 563 cm przedzielone ścianką z płyty wiórowej laminowanej

- ścianka pomiędzy biurkami na wysokość 191 cm grubość 4-5cm wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm

- biurka zabudowane do podłogi zgodnie ze wstępnym projektem. Wysokość biurka 75-78 cm + nadstawka. Wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejone obrzeżem PCV 22/20. Błat biurka tzw. pogrubiony 36 mm wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm skleionej lub skręcone do grubości 36 mm. Obrzeże PCV 43/20. Błat biurka wyposażony w przelotki plastikowe lub metalowe do przepuszczenia przewodów do urządzeń. Ponad to każde biurko wyposażone będzie w klawiaturę wysuwaną na prowadnicach kulkowych.

- Każde biurko zawiera tzw. kontener (szafkę) - razem 3 szt. - kontener na kółkach jezdnych obrotowych. Wyposażenie kontenera będzie stanowiła szuflada otwierana na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem

! pytanie - biurka jak mają być przedzielone, każde ma być przedzielone, czy w połowie czy jak? biurka zabudowane do podłogi zgodnie ze wstępnym projektem, gdzie jest wstępny projekt? zabudowane do podłogi, co to znaczy znaczy przykręcone do podłogi, czy błąd symantyczny.

Odpowiedź: Biurka mają być przedzielone zgodnie z załączonym wstępnym projektem – wizualizacją (w załączeniu). Biurka mają być całkowicie zakryte panelem.

Załączniki:

1. Wizualizacja – Gabinet zabiegowy (Ceglana)
2. Wizualizacja – lada 1 (Ceglana)
3. Wizualizacja – lada 2 (Ceglana)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Technicznego prof. R. Górnika
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych