

### ZAPYTANIE W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

DOTYCZY: Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej istniejącego głównego budynku Szpitala, w technice 2D

1. Uniwersyteckie Centrum kliniczne im. Prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w związku z zamiarem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego usługę *Inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej istniejącego głównego budynku Szpitala, w technice 2D* zaznaczonego poniższym rysunku nr 3,4,5; zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997–właściwości użytkowe w budownictwie.



### 2. Opis przedmiotu zamówienia:

#### Opis obiektu będącego przedmiotem inwentaryzacji.

Budynek Nr 3. Instytut. Powierzchnia zabudowy 2 524 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 8 662,44 m<sup>2</sup>, kubatura 44 639 m<sup>3</sup>, ilość kondygnacji 5 z poddaszem. Jest to budynek w konstrukcji żelbetowej słupowo-ryglowej. Stropy z płyt żelbetowych. Dach z płyt korytkowych. W budynku zlokalizowana jest funkcja medyczna oraz administracyjna. Budynek wyposażony w 3 dźwigi oraz 4 klatki schodowe do piętra 3 i dwie do piętra piątego.

Wieża komunikacyjna. Powierzchnia zabudowy 239 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 1 141 m<sup>2</sup>, kubatura 6 508 m<sup>3</sup>, ilość kondygnacji 8. Budynek w konstrukcji żelbetowej słupowo-ryglowej, strop z płyt żelbetowych. Dach z płyt korytkowych na ściankach ażurowych. Wyposażony w 3 dźwigi osobowo-towarowe oraz jedną klatkę schodową. Budynek Nr 5. Klinika. . Powierzchnia zabudowy 1 210 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 8 024 m<sup>2</sup>, kubatura 36 617 m<sup>3</sup>, ilość kondygnacji 8. Budynek w konstrukcji żelbetowej słupowo-ryglowej, strop z płyt żelbetowych. Dach z płyt korytkowych na ściankach ażurowych. Wyposażony w 2 klatki schodowe.

Zamawiający dysponuje rysunkami (schematami) w .dwg oraz dokumentacją archiwalną w wersji papierowej.

Inwentaryzacja winna obejmować:

- rzuty dla każdej kondygnacji (piwnica, parter, piętra, poddasze, dach)
- charakterystyczne przekroje podłużne i poprzeczne oraz przez klatki schodowe i szyby dźwigowe,
- rzuty jak i przekroje muszą posiadać pełne wymiarowanie w świetle tynków, do pierwszego miejsca po przecinku, tak szerokości, jak i wysokości, opisem rodzaju posadzek, numerem pomieszczeń wraz z ich aktualną funkcją, zaznaczeniem wszelkich wnęk oraz stałych zabudów i wyposażenia.
- Dach wraz ze wszystkimi elementami (wyłazy, klapy, kominy wraz z numerem kanału), urządzenia wentylacji mechanicznej, agregaty chłodnicze, atyki, rynny i rury spustowe, instalacje odgromowe oraz inne
- Zbiorcze zestawienie powierzchni budynku obliczone wg. obowiązujących norm.
- Inwentaryzację należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF oraz DWG i DOC/DOCX.

Podstawą wykonania inwentaryzacji będą:

- Dokumentacje powykonawcze będące w posiadaniu Zamawiającego
- Wizje lokalne w terenie
- Dokumentacja archiwalna

3. Pożądany termin (okres) realizacji zamówienia: 90 dni kalendarzowych od podpisania umowy
4. Warunki, które musi spełnić wykonawca, aby móc uczestniczyć w postępowaniu. Wykonawca winien posiadać wykształcenie wyższe techniczne (inżynier budowlany, architekt) oraz uprawnienia budowlane i posiadać przynależność do odpowiedniego samorządu zawodowego.
5. Wymagania dotyczące gwarancji: brak
6. Termin i miejsce złożenia propozycji cenowej:  
Proszę o przesłanie propozycji cenowej do dnia 28 grudnia 2020 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail : [mtreback@uck.katowice.pl](mailto:mtreback@uck.katowice.pl)  
Wartość cenową należy podać w złotych polskich.  
Przedstawione wartości cenowe powinny być podane w wartości: netto, VAT, brutto.
7. Informacje dodatkowe:
  - Złożenie oferty nie rodzi po stronie Wykonawcy roszczenia o zawarcie umowy.

- Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.