
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont powierzchni ścian i sufitów oddziałów szpitalnych na I i II piętrze w budynkach A, B i C (łącznie)
ADRES INWESTYCJI : 40-752 Katowice, ul. Medyków 14
INWESTOR : Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Katowicach
ADRES INWESTORA : 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Witold Łuczak
DATA OPRACOWANIA : 25.04.2017 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII I HEPATOLOGII I PIĘTRO			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.1	1202-09	ponad 5 m ² - ściany	m ²	3828.110	
		1226.60+2601.51			
				RAZEM	3828.110
2	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.1	0711-01	12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
3	KNR 2-02	Uzupełnienie drobnych ubytków z gładzi gipsowej na ścianach (szpachlowanie) w pomieszczeniach	m ²		
d.1	0815-04	180.00	m ²	180.000	
	analogia			RAZEM	180.000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	3828.11	m ²	3828.110	
				RAZEM	3828.110
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian.	m ²	2601.510	
		2601.51		RAZEM	2601.510
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	1226.60	m ²	1226.600	
				RAZEM	1226.600
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23	160.50	m	160.500	
				RAZEM	160.500
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
d.1	1212-31	68.00	m	68.000	
				RAZEM	68.000
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-10	240.00	m ²	240.000	
				RAZEM	240.000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - malowanie ościeżnic drewnianych wraz ze szpachlowaniem powierzchni	m ²		
d.1	1209-10	140.00	m ²	140.000	
				RAZEM	140.000
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
d.1	1209-14	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNR 4-01	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW	szt.		
d.1	0818-03	80	szt.	80.000	
				RAZEM	80.000
13	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ²	szt.		
d.1	1215-01	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	65.000	
		65		RAZEM	65.000
14	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.1	0307-03	105	szt.	105.000	
				RAZEM	105.000
15	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.1	0309-03	180	szt.	180.000	
				RAZEM	180.000
16	KNR 4-01	Uzupełnienie cokołów 2x12 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.1	0815-01	26.00	m	26.000	
	analogia			RAZEM	26.000
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm	m		
d.1	1207-02	1350	m	1350.000	
				RAZEM	1350.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18 d.1	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli i wyposażenia z remontowanych pomieszczeń oddziału	oddział		
		1	oddział	1.000	
				RAZEM	1.000
2		WC - ODDZIAŁ GASTROENTEROLOGII I HEPATOLOGII I PIĘTRO			
19 d.2	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.21*2.9+2*2.00+2*2.00*1.00	m ²		
			m ²	14.409	
				RAZEM	14.409
20 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21 d.2	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		16.00	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000
22 d.2	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice metalowe wewnątrzlokalowe malowane fabrycznie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
23 d.2	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
24 d.2	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
25 d.2	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
26 d.2	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		22.00	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
27 d.2	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		44.00	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
28 d.2	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29 d.2	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm na wpust PCV - stal nierdzewna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
30 d.2	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
31 d.2	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32 d.2	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
33 d.2	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
34 d.2	KNR 2-15 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
35 d.2	KNR 4-01 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 2-15 d.2 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
37	KNR 4-02 d.2 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.2 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
39	S 215 0300- d.2 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 16.00	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
40	S 215 0500- d.2 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
41	S 215 0500- d.2 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
42	KNR 2-15 d.2 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
43	KNR 2-15 d.2 0115-01	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
44	KNR 2-15 d.2 0115-01 analogia	Zawór do spluczki o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
45	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
46	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
47	d.2 analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
48	KNR 4-03 d.2 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 22.00	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
49	KNR 5-08 d.2 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
50	KNR 5-08 d.2 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
51	KNR 4-03 d.2 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
52	KNR 4-01 d.2 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.60	m ³ m ³	 3.600	
				RAZEM	3.600
53	d.2 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu 3.60	m ³ m ³	 3.600	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.600
3		ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, AUTOIMMUNOLOGICZNYCH I METABOLICZNYCH IIp			
54	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.3	1202-09	ponad 5 m ² - ściany	m ²	2552.080	
		2552.08			
				RAZEM	2552.080
55	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.3	0711-01	8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
56	KNR 2-02	Uzupełnienie drobnych ubytków z gładzi gipsowej na ścianach (szpachlowanie) w pomieszczeniach	m ²		
d.3	0815-04	120.00	m ²	120.000	
	analogia				
				RAZEM	120.000
57	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	2552.08	m ²	2552.080	
				RAZEM	2552.080
58	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²		
d.3	1204-02	1734.34	m ²	1734.340	
				RAZEM	1734.340
59	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.3	1204-01	817.74	m ²	817.740	
				RAZEM	817.740
60	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.3	1212-23	71.30	m	71.300	
				RAZEM	71.300
61	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
d.3	1212-31	30.60	m	30.600	
				RAZEM	30.600
62	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.3	1209-10	110.00	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
63	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - malowanie ościeżnic drewnianych wraz ze szpachlowaniem powierzchni	m ²		
d.3	1209-10	64.00	m ²	64.000	
				RAZEM	64.000
64	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m ²	szt.		
d.3	1209-14	8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
65	KNR 4-01	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW	szt.		
d.3	0818-03	40	szt.	40.000	
				RAZEM	40.000
66	KNR 2-02	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ²	szt.		
d.3	1215-01	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej	szt.	45.000	
		45			
				RAZEM	45.000
67	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
d.3	0307-03	76	szt.	76.000	
				RAZEM	76.000
68	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunkowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
d.3	0309-03	120	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000
69	KNR-W 2-02	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną - uzupełnienie brakujących płytek	m ²		
d.3	1109-05	6.00	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
70	KNR 4-01	Uzupełnienie cokołów 2x12 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych	m		
d.3	0815-01	22.00	m	22.000	
	analogia				
				RAZEM	22.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
71 d.3	KNR 4-01 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - z szpachlowaniem powierzchni 920.00	m m	 920.000	
				RAZEM	920.000
72 d.3	analiza indywidualna	Przenoszenie mebli i wyposażenia z remontowanych pomieszczeń oddziału 1	oddział oddział	 1.000	
				RAZEM	1.000
4		WC - ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, AUTOIMMUNOLOGICZNYCH I METABOLICZNYCH IIp			
73 d.4	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.21*2.9+2*2.00+2*2.00*1.00	m ² m ²	 14.409	
				RAZEM	14.409
74 d.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
75 d.4	KNR-W 2-02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 16.00	m ² m ²	 16.000	
				RAZEM	16.000
76 d.4	KNR-W 2-02 1025-01 analogia	Ościeżnice metalowe wewnątrzlokalowe malowane fabrycznie 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
77 d.4	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 8.00	m ² m ²	 8.000	
				RAZEM	8.000
78 d.4	KNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
79 d.4	KNR-W 2-02 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
80 d.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 22.00	m ² m ²	 22.000	
				RAZEM	22.000
81 d.4	KNR 2-02 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 44.00	m ² m ²	 44.000	
				RAZEM	44.000
82 d.4	KNR 2-02 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
83 d.4	KNR 4-02 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm na wpust PCV - stal nierdzewna 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
84 d.4	KNR 4-02 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 12.00	m m	 12.000	
				RAZEM	12.000
85 d.4	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
86 d.4	KNR 4-02 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
87 d.4	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
88 d.4	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
89	KNR 4-01 d.4 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
90	KNR 2-15 d.4 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
91	KNR 4-02 d.4 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
93	S 215 0300- d.4 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 16.00	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
94	S 215 0500- d.4 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
95	S 215 0500- d.4 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
96	KNR 2-15 d.4 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
97	KNR 2-15 d.4 0115-01	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
98	KNR 2-15 d.4 0115-01 analogia	Zawór do spluczki o śr.nom. 15 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
99	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt' 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
100	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
101	d.4 analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
102	KNR 4-03 d.4 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 22.00	m m	 22.000	
				RAZEM	22.000
103	KNR 5-08 d.4 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
104	KNR 5-08 d.4 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
105	KNR 4-03 d.4 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
106	KNR 4-01 d.4 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.60	m³ m³	 3.600	
				RAZEM	3.600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
107	d.4 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		3.60	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
5		ŁAZIENKA MĘSKA - ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, AUTOIMMUNOLOGICZNYCH I METABOLICZNYCH IIp			
108	KNR 4-01 d.5 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*1.00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
109	KNR 4-01 d.5 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
110	KNR-W 2-02 d.5 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2.00*1.00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
111	KNR-W 2-02 d.5 1025-01 analogia	Ościeżnice metalowe wewnątrzlokalowe malowane fabrycznie	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
112	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.00	m ²		
			m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
113	KNR 3 d.5 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
114	KNR-W 2-02 d.5 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 12.00	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
115	KNR-W 4-01 d.5 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		24.00	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
116	KNR 2-02 d.5 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
117	KNR 2-02 d.5 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118	KNR 4-02 d.5 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm na wpust PCV - stal nierdzewna 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
119	KNR 4-02 d.5 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
120	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
121	KNR 4-02 d.5 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
122	KNR 4-02 d.5 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 4.00	m		
			m	4.000	
				RAZEM	4.000
123	KNR 4-01 d.5 0208-03	Przebicie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
124	KNR 2-15 d.5 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm 3	szt.		
			szt.	3.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	3.000
125	KNR 2-15 d.5 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4.00	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
126	KNR 4-02 d.5 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
127	KNR 2-15 d.5 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
128	KNR 2-15 d.5 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4.00	m m	4.000	
				RAZEM	4.000
129	S 215 0300- d.5 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 16.00	m m	16.000	
				RAZEM	16.000
130	S 215 0500- d.5 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
131	S 215 0500- d.5 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
132	KNR 2-15 d.5 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
133	KNR 2-15 d.5 0115-01	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
134	KNR 2-15 d.5 0115-01 analogia	Zawór do spłuczki o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
135	KNR 2-15 d.5 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych - montaż ustępu dla osób niepełnosprawnych wraz ze stelażem i spłuczką podtynkową 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
136	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - montaż umywalki dla osób niepełnosprawnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
137	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż barierek dla osób niepełnosprawnych 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
138	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych pod prysznicem 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
139	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż siedziska prysznicowego składanego dla osób niepełnosprawnych 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
140	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zasłonki prysznicowej 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
141	d.5 analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra 1	szt szt	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.000
142	KNR 4-03 d.5 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt,YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie 18.00	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
143	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
144	KNR 5-08 d.5 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
145	KNR 4-03 d.5 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kłosem kulistym 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
146	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 3.00	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
147	d.5 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu 3.00	m ³ m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
6		ŁAZIENKA DAMSKA - ODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH, AUTOIMMUNOLOGICZNYCH I METABOLICZNYCH IIp			
148	KNR 4-01 d.6 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*1.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
149	KNR 4-01 d.6 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
150	KNR-W 2-02 d.6 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2.00*1.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
151	KNR-W 2-02 d.6 1025-01 analogia	Ościeżnice metalowe wewnątrzlokalowe malowane fabrycznie 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
152	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.00	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
153	KNR 3 d.6 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 12.00	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
154	KNR-W 2-02 d.6 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 12.00	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
155	KNR-W 4-01 d.6 0820-08	Rozebranie okładziny ściiennej 24.00	m ² m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
156	KNR 2-02 d.6 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą 28.00	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
157	KNR 2-02 d.6 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m ² Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
158	KNR 4-02 d.6 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm na wpust PCV - stal nierdzewna 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
159	KNR 4-02 d.6 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		8.00	m	8.000	
				RAZEM	8.000
160	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
161	KNR 4-02 d.6 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
162	KNR 4-02 d.6 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
163	KNR 4-01 d.6 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
164	KNR 2-15 d.6 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
165	KNR 2-15 d.6 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
166	KNR 4-02 d.6 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
167	KNR 2-15 d.6 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
168	KNR 2-15 d.6 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
169	S 215 0300- d.6 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
170	S 215 0500- d.6 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
171	S 215 0500- d.6 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
172	KNR 2-15 d.6 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
173	KNR 2-15 d.6 0115-01	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
174	KNR 2-15 d.6 0115-01 analogia	Zawór do spłuczki o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
175	KNR 2-15 d.6 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
176	KNR 2-15 d.6 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
177	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zaslonki prysznicowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
178	d.6 analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
179	KNR 5-08 d.6 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
180	KNR 5-08 d.6 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni- kowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
181	KNR 4-03 d.6 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt,YDYt o łącz- nym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
182	KNR 4-03 d.6 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
183	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
184	d.6 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
7		ODDZIAŁ FARMAKOLOGII IIp			
185	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany	m ²		
		1276.04	m ²	1276.040	
				RAZEM	1276.040
186	KNR 4-01 d.7 0711-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		4.00	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
187	KNR 2-02 d.7 0815-04 analogia	Uzupełnienie drobnych ubytków z gładzi gipsowej na ścianach (szpachlowa- nie) w pomieszczeniach	m ²		
		60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
188	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		1276.04	m ²	1276.040	
				RAZEM	1276.040
189	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian.	m ²		
		867.17	m ²	867.170	
				RAZEM	867.170
190	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi- tów	m ²		
		408.87	m ²	408.870	
				RAZEM	408.870
191	KNR 4-01 d.7 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		35.60	m	35.600	
				RAZEM	35.600
192	KNR 4-01 d.7 1212-31	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm	m		
		15.30	m	15.300	
				RAZEM	15.300
193	KNR 4-01 d.7 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
		54.00	m ²	54.000	
				RAZEM	54.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
194	KNR 4-01 d.7 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - malowanie ościeżnic drewnianych wraz ze szpachlowaniem powierzchni 32.00	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
195	KNR 4-01 d.7 1209-14	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
196	KNR 4-01 d.7 0818-03	Naprawa posadzki przez wymianę pojedynczych płytek PCW 20.00	szt. szt.	 20.000	
				RAZEM	20.000
197	KNR 2-02 d.7 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Dostawa i montaż kratki wentylacyjnej 15	szt. szt.	 15.000	
				RAZEM	15.000
198	KNR 5-08 d.7 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 32	szt. szt.	 32.000	
				RAZEM	32.000
199	KNR 5-08 d.7 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 60	szt. szt.	 60.000	
				RAZEM	60.000
200	KNR 4-01 d.7 0815-01 analogia	Uzupełnienie cokołów 2x12 cm z drewna liściastego w odcinkach prostych 14.00	m m	 14.000	
				RAZEM	14.000
201	KNR 4-01 d.7 1207-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm - z szpachlowaniem powierzchni 200.00	m m	 200.000	
				RAZEM	200.000
202	d.7 analiza indywidualna	Przenoszenie mebli i wyposażenia z remontowanych pomieszczeń oddziału 1	oddział oddział	 1.000	
				RAZEM	1.000
8		ŁAZIENKA - ODDZIAŁ FARMAKOLOGII IIp			
203	KNR 4-01 d.8 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2.00*1.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
204	KNR 4-01 d.8 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
205	KNR-W 2-02 d.8 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 2.00*1.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
206	KNR-W 2-02 d.8 1025-01 analogia	Ościeżnice metalowe wewnątrzlokalowe malowane fabrycznie 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
207	KNR-W 2-02 d.8 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone 2.00	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
208	KNR 3 d.8 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
209	KNR-W 2-02 d.8 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 12.00	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
210	KNR-W 4-01 d.8 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej 24.00	m ² m ²	 24.000	
				RAZEM	24.000
211	KNR 2-02 d.8 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		28.00	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
212	KNR 2-02 d.8 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
213	KNR 4-02 d.8 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm na wpust PCV - stal nierdzewna 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
214	KNR 4-02 d.8 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm 8.00	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
215	KNR 4-02 d.8 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
216	KNR 4-02 d.8 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
217	KNR 4-02 d.8 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
218	KNR 4-01 d.8 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowe- go o grubości do 30 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
219	KNR 2-15 d.8 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 110 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
220	KNR 2-15 d.8 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
221	KNR 4-02 d.8 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
222	KNR 2-15 d.8 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko- wanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
223	KNR 2-15 d.8 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wcis- kową 4.00	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
224	S 215 0300- d.8 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 16.00	m m	 16.000	
				RAZEM	16.000
225	S 215 0500- d.8 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
226	S 215 0500- d.8 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
227	KNR 2-15 d.8 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
228	KNR 2-15 d.8 0115-01	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
229	KNR 2-15 d.8 0115-01 analogia	Zawór do spłuczki o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
230	KNR 2-15 d.8 0224-03 analogia	Montaż ustępów pojedynczych - montaż ustępu dla osób niepełnosprawnych wraz ze stelażem i spluczką podtynkową	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
231	KNR 2-15 d.8 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym - montaż umywalki dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
232	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż poręczy dla osób niepełnosprawnych pod prysznicem	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
233	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż barierki dla osób niepełnosprawnych	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
234	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż siedziska prysznicowego składanego dla osób niepełnosprawnych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
235	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż zasłonki prysznicowej	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
236	d.8 analiza indywidualna	Dostawa i montaż lustra	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
237	KNR 4-03 d.8 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		18.00	m	18.000	
				RAZEM	18.000
238	KNR 5-08 d.8 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-biegowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
239	KNR 5-08 d.8 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
240	KNR 4-03 d.8 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
241	KNR 4-01 d.8 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
242	d.8 analiza indywidualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		3.00	m ³	3.000	
				RAZEM	3.000
9		WC - ODDZIAŁ FARMAKOLOGII IIp			
243	KNR 4-01 d.9 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		2.21*2.9+2*2.00+2*2.00*1.00	m ²	14.409	
				RAZEM	14.409
244	KNR 4-01 d.9 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
245	KNR-W 2-02 d.9 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m ²		
		16.00	m ²	16.000	
				RAZEM	16.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
246	KNR-W 2-02 d.9 1025-01 analogia	Ościeżnice metalowe wewnętrzlokalowe malowane fabrycznie	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
247	KNR-W 2-02 d.9 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		8.00	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
248	KNR 3 d.9 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
249	KNR-W 2-02 d.9 1109-05	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		12.00	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
250	KNR-W 4-01 d.9 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		22.00	m ²	22.000	
				RAZEM	22.000
251	KNR 2-02 d.9 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		44.00	m ²	44.000	
				RAZEM	44.000
252	KNR 2-02 d.9 1215-01	Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 0.1 m2 Dostawa i montaż drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
253	KNR 4-02 d.9 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm na wpust PCV - stal nierdzewna	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
254	KNR 4-02 d.9 0114-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 25-32 mm	m		
		12.00	m	12.000	
				RAZEM	12.000
255	KNR 4-02 d.9 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
256	KNR 4-02 d.9 0233-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
257	KNR 4-02 d.9 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
258	KNR 2-15 d.9 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m		
		4.00	m	4.000	
				RAZEM	4.000
259	KNR 4-01 d.9 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości do 30 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
260	KNR 2-15 d.9 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
261	KNR 4-02 d.9 0233-03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50-80 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
262	KNR 2-15 d.9 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
263	S 215 0300- d.9 02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		16.00	m	16.000	
				RAZEM	16.000
264	S 215 0500- d.9 02	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. o śr.zewn.rury 25 mm	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
265	S 215 0500- d.9 06	Dodatki za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych o śr.zewn.rury 20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
266	KNR 2-15 d.9 0112-03	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
267	KNR 2-15 d.9 0115-01	Baterie umywalkowe o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
268	KNR 2-15 d.9 0115-01 analogia	Zawór do spluczki o śr.nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
269	KNR 2-15 d.9 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		3	kpl.	3.000	
				RAZEM	3.000
270	KNR 2-15 d.9 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
271	d.9 analiza indy- widualna	Dostawa i montaż lustra	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
272	KNR 4-03 d.9 0203-01	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt,YDYt o łącz- nym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		22.00	m	22.000	
				RAZEM	22.000
273	KNR 5-08 d.9 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieguno- wych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
274	KNR 5-08 d.9 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni- kowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
275	KNR 4-03 d.9 0603-01	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
276	KNR 4-01 d.9 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		3.60	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
277	d.9 analiza indy- widualna	Utylizacja gruzu	m ³		
		3.60	m ³	3.600	
				RAZEM	3.600

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	5422.2784		
RAZEM					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War- tość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma ksy- ma lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	lustro łazienkowe	szt	6.0000		6.0000							
2.	barierka dla osób niepełnosprawnych	szt	4.0000		4.0000							
3.	poręcz dla osób niepełnosprawnych	szt	2.0000		2.0000							
4.	siedzisko prysznicowe składane dla osób niepełnosprawnych	szt	2.0000		2.0000							
5.	zasłonka prysznicowa z drążkiem	szt	1.0000		1.0000							
6.	zasłonka prysznicowa z drążkiem'	szt	1.0000		1.0000							
7.	zasłonka prysznicowa z drążkiem"	szt	1.0000		1.0000							
8.	opłata za utylizację gruzu	m ³	19.8000		19.8000							
9.	benzyna do lakierów	dm ³	63.4568		63.4568							
10.	benzyna do lakierów'	dm ³	20.8572		20.8572							
11.	ościeżnica metalowa malowana fa- brycznie farbą proszkową	szt.	18.0000		18.0000							
12.	wkręty stalowe do drewna z łbami stożkowymi	100 szt.	1.8600		1.8600							
13.	kratka wentylacyjna PCV	szt	125.0000		125.0000							
14.	drzwiczki rewizyjne	szt	9.0000		9.0000							
15.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	731.0566		731.0566							
16.	farby emulsyjne nawierzchniowe'	dm ³	1488.0637		1488.0637							
17.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm ³	159.1873		159.1873							
18.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania'	dm ³	48.3994		48.3994							
19.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm ³	120.4435		120.4435							
20.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania'	dm ³	43.5862		43.5862							
21.	szpachlówka olejno-żywiczna na tynki biała	dm ³	51.8700		51.8700							
22.	szpachlówka celulozowa na tynki	dm ³	30.3000		30.3000							
23.	szpachlówka celulozowa na tynki'	dm ³	1.5360		1.5360							
24.	szpachlówka celulozowa na tynki"	dm ³	17.7000		17.7000							
25.	grunt pokostowy	dm ³	62.1000		62.1000							
26.	grunt pokostowy'	dm ³	42.3200		42.3200							
27.	grunt pokostowy"	dm ³	9.2000		9.2000							
28.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	168.4371		168.4371							
29.	pasta podłogowa bezbarwna	kg	0.9300		0.9300							
30.	klej latexowy ekstra	kg	9.8000		9.8000							
31.	zaprawa klejąca	kg	1026.0000		1026.0000							
32.	zaprawa spoinująca	kg	129.6000		129.6000							
33.	zaprawa klejowa-sucha mieszanka	kg	234.0000		234.0000							
34.	płytki podłogowe z PCW	m ²	14.0000		14.0000							
35.	piasek do zapraw	m ³	8.2946		8.2946							
36.	cement portlandzki z dodatkami 25'	t	0.1248		0.1248							
37.	wapno suchogazzone	t	6.7375		6.7375							
38.	gips budowlany zwykły'	kg	540.0000		540.0000							
39.	gips budowlany szpachlowy powierz- chniowy'	kg	900.0000		900.0000							
40.	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm ³	1684.3706		1684.3706							
41.	płytki z betonu komórkowego 49x24x12 cm	szt.	442.8000		442.8000							
42.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m ³	0.1152		0.1152							
43.	zaprawa do spoinowania-sucha mie- szanka	kg	34.0158		34.0158							
44.	zaprawa	m ³	0.5400		0.5400							
45.	płytki ceramiczne i terakotowe	m ²	220.3200		220.3200							
46.	płytki podłogowe z kamieni sztucznych	m ²	80.3400		80.3400							
47.	cokoły przyściennie z drewna liściaste- go	m	66.3400		66.3400							
48.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrz- ne	m ²	30.0000		30.0000							

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	War-tość	Grupa	Do-staw-ca	Ce-na do-staw-cy	Ra-bat ma ksy-ma lny	Ra-bat za-sto-so-wa-ny
49.	papier ścierny w arkuszach	ark.	712.1580		712.1580							
50.	łącznik z żeliwa ciągliwego ocynkowany 25 mm	szt.	30.9000		30.9000							
51.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt.	12.0000		12.0000							
52.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 50 mm	m	10.0320		10.0320							
53.	rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW śr. 110 mm	m	19.3440		19.3440							
54.	rury przepustowe z PCW śr. 110 mm	m	3.6720		3.6720							
55.	rury przepustowe z PCW	m	1.8360		1.8360							
56.	rury z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm	m	103.6800		103.6800							
57.	kształtki kanalizacyjne z PCW 50 mm	szt.	28.0800		28.0800							
58.	kształtki kanalizacyjne z PCW 110 mm	szt.	70.8000		70.8000							
59.	kształtki z polipropylenu o śr.zewn. 25 mm	szt.	86.5920		86.5920							
60.	kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 25 mm	szt.	43.6000		43.6000							
61.	kształtki z polipropylenu o śr.zewn.rury 20 mm	szt.	26.1600		26.1600							
62.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 50 mm	szt.	18.0000		18.0000							
63.	uchwyty do rur PCW wykonane z blachy stalowej o śr. 110 mm	szt.	42.0000		42.0000							
64.	uchwyty do rur o śr.zewn. 25 mm	szt.	120.0000		120.0000							
65.	zawór przelotowy mosiężny 25 mm	szt.	15.0000		15.0000							
66.	baterie umywalkowe	szt.	9.0000		9.0000							
67.	zawór spłuczki	szt.	12.0000		12.0000							
68.	syfony umywalkowe z rurą odpływową śr.32 mm	szt.	6.0000		6.0000							
69.	przylącza elastyczne do armatury	szt.	12.0000		12.0000							
70.	wpusty sciekowe podłogowe PCV z rusztem stalowym	szt.	12.0000		12.0000							
71.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt.	4.0000		4.0000							
72.	umywalka dla osób niepełnosprawnych	szt.	2.0000		2.0000							
73.	urządzenia sanitarne 'kompakt' porcelanowe białe wraz z deską sedesową	szt.	10.0000		10.0000							
74.	miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych wraz ze stelażem podtynkowym i spłuczką podtynkową	szt.	2.0000		2.0000							
75.	kołek do mocowania umywarek porcelanowych	szt.	6.0000		6.0000							
76.	haki do rur o śr.zewn.rury 25 mm	szt.	10.0000		10.0000							
77.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 50 mm	szt.	40.8000		40.8000							
78.	uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW 110 mm	szt.	102.0000		102.0000							
79.	oprawy oświetleniowe	szt.	18.3600		18.3600							
80.	klosze	szt.	18.7200		18.7200							
81.	żarówki	szt.	18.7200		18.7200							
82.	łączniki instalacyjne	szt.	229.5000		229.5000							
83.	gniazda podtynkowe	szt.	379.4400		379.4400							
84.	przewód wtynkowy typu DYt-250V	m	124.8000		124.8000							
85.	materiały pomocnicze	zł										
RAZEM												

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	wyciąg	m-g	11.4726		
2.	wyciąg'	m-g	6.3720		
3.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	1.2000		
4.	środek transportowy	m-g	3.5964		
5.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0.9120		
6.	samochód dostawczy 0.9 t'	m-g	0.3600		
7.	samochód skrzyniowy 5 t	m-g	0.1344		
8.	samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	14.2560		
9.	środek transportowy	m-g	9.9859		
10.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.4800		
11.	betoniarka wolnospadowa elektryczna'	m-g	0.3200		
12.	betoniarka wolnospadowa elektryczna"	m-g	0.1600		
				RAZEM	

Słownie: